



STOLICA-CITY

Управляющая
компания

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Столица-Сити»
ОГРН 1157746229640, ИНН 7701093687, КПП 774301001
Место нахождения: 125057, г. Москва,
Ленинградский проспект, дом 75А, помещение 1К1
Тел. +7 (495) 646-27-88, e-mail: info@yk-stolica.ru
web: <http://yk-stolica.ru/>

Дефектный акт ЖК «Улофа Пальме, дом 1»

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Локальная смета: Благоустройство территории			
Раздел: Ремонт АБП проезды и Гостевая автопарковка			
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	4,588
2	Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин	100 м2 покрытия	91,76
2,1	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка II	т	856,1208
3	Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1	100 м2 покрытия	91,76
3,1	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка II	т	214,7184
4	Нанесение линии дорожной разметки краской, линия продольная, сплошная	1 м2 разметки	170
4,1	Краска дорожная (эмаль), марка "АК-505"	т	0,0901
Раздел: Ремонт АБП тротуары и Пешеходная дорожка			
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	1,7595
2	Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин	100 м2 покрытия	35,19
2,1	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка II	т	328,3227
3	Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1	100 м2 покрытия	35,19
3,1	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка II	т	82,3446
Раздел: Замена бортовых камней			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	13,042
2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	8,51
3	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых при других видах покрытий	100 м бортового камня	4,532
3,1	Камни бетонные бортовые газонные, марка 2ГБ 60.8.20, цвет серый	м3	7,2512
Раздел: Ремонт газона			

1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	100 м2	15
1,1	Земля растительная	м3	225
2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	5
2,1	Земля растительная	м3	75
3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	100 м2	-20
3,1	Земля растительная	м3	-100
4	Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную	100 м2	20
4,1	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	80
Раздел: Устройство покрытий детской площадки и ремонт спусков			
1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с отсыпкой и укладкой в штабель	100 м2	0,162
2	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0,54
3	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,54
3,1	Камни бетонные бортовые газонные, марка 2ГБ 60.8.20, цвет серый	м3	0,864
4	Устройство плитных тротуаров из гладких бетонных плит с заполнением швов цементным раствором	100 м2 тротуара	0,162
4,1	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет серый	м2	16,2
5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3	100 м3 грунта	0,45
6	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0,6
7	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,6
7,1	Камни бетонные бортовые газонные, марка 2ГБ 60.8.20, цвет серый	м3	0,96
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,225
8,1	Песок для строительных работ, рядовой	м3	24,75
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,225
9,1	Щебень из натурального камня для дорожных работ, марка 1200 - 800, фракция 20 - 40 мм	м3	28,35
10	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см	100 м2	2,25
10,1	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка II	т	20,9925

11	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм	100 м2	2,25
11,1	Пигменты сухие зеленого цвета, железистоокисные	кг	118,125
11,2	Крошка резиновая гранулированная, фракция 2-3 мм	кг	1653,75
12	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек, добавляется на 2 мм толщины покрытия (20 мм)	100 м2	2,25
12,1	Пигменты сухие зеленого цвета, железистоокисные	кг	2362,5
12,2	Крошка резиновая гранулированная, фракция 2-3 мм	кг	33075
Раздел: Демонтаж МАФ			
1	Демонтаж МАФ (прим.)	1 ШТ.	9
2	Демонтаж (лавки, навесы, урны) (прим.)	1 ШТ.	39
Раздел: Установка МАФ на детской площадке, площадке для воркауты			
1	Качели «Лодочка» 137417М	шт.	1
2	Песочница Кораблик 137850	шт.	1
3	Комплекс Замок 137730	шт.	1
4	Рама для качелей одиночная 220063М	шт.	1
5	Резиновое сиденье для качелей 000226	шт.	1
6	Качалка Балансир 220050В	шт.	1
7	Полька 010264-с	шт.	1
8	Лавочка с алюминиевыми опорами 000656	шт.	19
9	Урна 060103	шт.	10
10	Тренажер для груди серый 081005-205	шт.	1
11	Павильон 070206	шт.	2
Раздел: Ремонт лестниц			
1	Ремонт покрытия из тротуарной плитки	1 м2	105,3
1,1	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет серый	м2	105,3
Раздел: Прочие работы			
1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3 грунта	0,45
2	Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 46 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т	т	81
3	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	1 Т	934,44
4	Перевозка строительного мусора на расстояние до 26 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т	т	934,44

С уважением,
ООО «УК Столица-Сити»